Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2025 - 2027, w Gminie Jemielnica

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r., poz. 757), po rozpatrzeniu wniosku Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z. o.o. w Strzelcach Opolskich uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2025 - 2027, w Gminie Jemielnica - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/34/24 z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2024 - 2026, w Gminie Jemielnica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy

Norbert Jaskóła

Załącznik do uchwały Nr .....
Rady Gminy Jemielnica
z dnia ..... 2024 r.

WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2025 – 2027

W GMINIE JEMIELNICA

Strzelce Opolskie 2024

SPIS TREŚCI

I.	Wprowadzenie	**3**
II.	Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych	**3**
III.	Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach	**5**
IV.	Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków	**12**
V.	Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach	**12**
VI.	Sposoby finansowania planowanych inwestycji	**13**
VII.	Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	**13**

I. WPROWADZENIE

Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na lata 2025 – 2027 został opracowany zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późniejszymi zmianami).
Plan obejmuje obecny obszar i strukturę działania Spółki.

Zgodnie z Ustawą, Plan ten jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowymi Planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z ustawą Plan ten określa:

1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
2) przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5) sposoby finansowania planowanych inwestycji,
6) planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

Podstawą określenia zadań w Planie i ustalenia ich zakresów są posiadane przez Spółkę dane związane z Planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jemielnica, powstającymi nowymi terenami pod zabudowę mieszkaniową oraz potrzebami rozwoju i przebudowy systemów wodociągowo-kanalizacyjnych wynikającymi z ich zużycia technicznego/ technologicznego lub niespełniania obecnie obowiązujących norm i przepisów. Realizacja planowanych zadań pozwoli na osiągnięcie celów związanych z prowadzeniem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jakimi są:

1. stała poprawa jakości i pewności dostawy dostarczanej wody pitnej poprzez ciągły monitoring oraz unowocześnienie technologii,
2. ograniczanie strat wody,
3. modernizacja istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
4. poprawa oddziaływania na środowisko naturalne.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

Zakres planowanych usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z celem, dla którego Spółka została utworzona, obejmuje eksploatację obsługiwanych ujęć wody, stacji uzdatniania wody,

przepompowni ścieków, przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, czyli infrastruktury służącej realizacji usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Planowane w tym zakresie inwestycje mają na celu poprawienie bezpieczeństwa i pewności dostawy wody oraz jakości technicznej eksploatowanych sieci, udoskonalenie systemu zarządzania i kierowania systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi, utrzymanie parametrów jakościowych wymaganych przepisami prawa, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach przeznaczonych pod budownictwo w zakresie i lokalizacji uzgodnionej z Wójtem Gminy, a także poprawę stanu środowiska.

ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWYCH

Spółka eksploatuje sieci wodociągowe na terenie całej Gminy Strzelce Opolskie oraz Gminy Jemielnica. Niniejszy Plan dotyczy wyłącznie Gminy Jemielnica.
Wszystkie sołectwa w Gminie Jemielnica zaopatrywane są z jednego zbiorowego systemu wodociągowego. Wodociąg zbiorowy zaopatruje w wodę sołectwa: Barut, Centawa, Gąsiorowice, Jemielnica, Łaziska, Piotrówka i Wierchlesie. Woda do systemu dostarczana jest z trzech studni głębinowych zlokalizowanych w granicach stacji wodociągowej w Jemielnicy. Dwie studnie ujmują wodę ze zbiorników wód podziemnych triasu środkowego GZWP - 333 (pokłady wapienia muszlowego), a jedna ujmuje wodę z warstw triasu dolnego GZWP - 335 (pstry piaskowiec). Woda pobierana z pokładów triasu dolnego jest w pierwszej kolejności uzdatniana na stacji uzdatniania wody w procesach odżelaziania i odmanganiania, a następnie po zmieszaniu w zbiorniku magazynowym z wodą z dwóch pozostałych studni, za pomocą układu pompowego, jest rozprowadzana w sieci wodociągowej i dostarczana do Odbiorców w całej Gminie. Woda pobierana z pokładów wapienia muszlowego wprowadzana jest do sieci bez procesu uzdatniania.
Istniejące źródła wody zaspakajają w pełni potrzeby Mieszkańców gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także są w stanie pokryć przyszłe potrzeby wynikające zarówno z funkcji gospodarczych, jak i budownictwa mieszkaniowego.

Spółka dostrzega i wskazuje na potrzebę realizacji modernizacji sieci wodociągowej poprzez sukcesywną wymianę istniejącej armatury oraz istniejących sieci i przyłączy wodociągowych, według kryterium oceny stanu technicznego i występującej awaryjności, że szczególnym naciskiem na strategiczne elementy systemu wodociągowego decydujące o niezawodności dostawy wody. Planowane jest także konieczne wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu pracą sieci i obiektów wodociągowych, polegających głównie na zabudowie urządzeń, automatyki i elektroniki umożliwiających stałą kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej, strefowanie sieci wodociągowej i ograniczanie strat wody. W obecnej perspektywie Spółka planuje intensyfikację działań w zakresie połączenia systemów wodociągowych gminy Jemielnica i gminy Strzelce Opolskie, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i pewność dostaw wody na terenie gminy Jemielnica, szczególnie w przypadku wystąpienia ograniczeń w funkcjonowaniu jedynej w gminie stacji uzdatniania wody.

ZAKRES USŁUG KANALIZACYJNYCH

W Gminie Jemielnica istnieje sieć kanalizacji rozdzielczej, odprowadzając wyłącznie ścieki bytowo-gospodarcze. Teren gminy Jemielnica jest w większości skanalizowany. System kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej) posiada w znacznym stopniu miejscowość Jemielnica (system kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej) oraz sołectwa: Centawa (głównie system kanalizacji ciśnieniowej), Barut, Gąsiorowice, Łaziska, Piotrówka i Wierchlesie (system kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej). Spółka planuje sukcesywną wymianę zużytych urządzeń i armatury w przepompowniach ścieków, modernizację systemu sterowania i monitoringu przepompowni ścieków, wdrożenie rozwiązań ograniczających negatywny wpływ korozji siarczanowej i odorów kanalizacyjnych na istniejącą infrastrukturę, rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej w zakresie umożliwiającym przyłączanie nowych Odbiorców na terenach przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe.

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie usług wodociągowych przedstawiono w tabelach **1-3**, natomiast w zakresie usług kanalizacyjnych w tabelach **4-6.**

Tabela 1

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie usług wodociągowych 2025					
Nr	Opis zadania	Planowane koszty realizacji			
		Planowana wartość zadania	Sposób finansowania		
			Środki inwestycyjne Spółki	Pożyczki	Dotacje
		[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
J.01.W.2025	Budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW Jemielnica	300.000	30.000	270.000	0
J.02.W.2025	Modernizacja SUW w Jemielnicy	27.000	27.000	0	0
J.03.W.2025	Modernizacja i/lub wymiana istniejących przyłączy wodociągowych	26.000	26.000	0	0
J.04.W.2025	Rozbudowa (w tym wykup), modernizacja i/lub wymiana sieci wodociągowej, wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Jemielnica i Centawa	110.000	110.000	0	0
J.05.W.2025	Modernizacja i/lub wymiana armatury regulacyjnej i urządzeń na sieci wodociągowej w tym hydrantów, zabudowa urządzeń redukujących ciśnienie w sieci wodociągowej	81.000	81.000	0	0
J.06.W.2025	Inwestycje związane z kierowaniem sieciami wodociągowymi. Modernizacja zintegrowanego systemu informatycznego, dostosowanie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową do rozwiązań funkcjonujących w Spółce.	40.000	40.000	0	0
RAZEM		**584.000**	**314.000**	**270.000**	**0**

Tabela 2

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie usług wodociągowych 2026					
Nr	Opis zadania	Planowane koszty realizacji			
		Planowana wartość zadania	Sposób finansowania		
			Środki inwestycyjne Spółki	Pożyczki	Dotacje
		[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
J.01.W.2026	Modernizacja i/lub wymiana istniejących przyłączy wodociągowych	40.000	40.000	0	0
J.02.W.2026	Rozbudowa (w tym wykup), modernizacja i/lub wymiana sieci wodociągowej,	60.000	60.000	0	0
J.03.W.2026	Modernizacja i/lub wymiana armatury regulacyjnej i urządzeń na sieci wodociągowej w tym hydrantów, zabudowa urządzeń redukujących ciśnienie w sieci wodociągowej	76.000	76.000	0	0
J.04.W.2026	Inwestycje związane z kierowaniem sieciami wodociągowymi. Modernizacja zintegrowanego systemu informatycznego, dostosowanie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową do rozwiązań funkcjonujących w Spółce.	80.000	80.000	0	0
RAZEM		**256.000**	**256.000**	**0**	**0**

Tabela 3

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie usług wodociągowych 2027					
Nr	Opis zadania	Planowane koszty realizacji			
		Planowana wartość zadania	Sposób finansowania		
			Środki inwestycyjne Spółki	Pożyczki	Dotacje
		[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
J.01.W.2027	Modernizacja i/lub wymiana istniejących przyłączy wodociągowych	86.000	86.000	0	0
J.02.W.2027	Rozbudowa (w tym wykup), modernizacja i/lub wymiana sieci wodociągowej	60.000	60.000	0	0
J.03.W.2027	Modernizacja i/lub wymiana armatury regulacyjnej i urządzeń na sieci wodociągowej w tym hydrantów	50.000	50.000	0	0
J.04.W.2027	Inwestycje związane z kierowaniem sieciami wodociągowymi. Modernizacja zintegrowanego systemu informatycznego, dostosowanie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową do rozwiązań funkcjonujących w Spółce.	40.000	40.000	0	0
RAZEM		**236.000**	**236.000**	**0**	**0**

Tabela 4

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych 2025					
Nr	Opis zadania	Planowane koszty realizacji			
		Planowana wartość zadania	Sposób finansowania		
			Środki inwestycyjne Spółki	Pożyczki	Dotacje
		[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
J.01.K.2025	Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków – wymiana urządzeń, armatury i automatyki sterującej	145.500	145.500	0	0
J.02.K.2025	Modernizacja przydomowych przepompowni ścieków – wymiana urządzeń, armatury i automatyki sterującej	54.000	54.000	0	0
J.03.K.2025	Inwestycje związane z kierowaniem sieciami kanalizacyjnymi. Modernizacja zintegrowanego systemu informatycznego, dostosowanie systemu zarządzania infrastrukturą kanalizacji sanitarnej do rozwiązań funkcjonujących w Spółce.	40.000	40.000	0	0
J.04.K.2025	Rozbudowa (w tym odpłatne przejęcie) sieci kanalizacyjnych umożliwiająca przyłączenie nowych odbiorców do istniejącej infrastruktury	30.000	30.000	0	0
J.05.K.2025	Inwestycje ograniczające negatywny wpływ odorów kanalizacyjnych i skutków korozji siarczanowej	20.000	20.000	0	0
J.06.K.2025	Modernizacja studni, w tym włazów kanalizacyjnych	20.000	20.000	0	0
J.06.K.2025	Zabudowa stacji zlewnej na terenie gminy Jemielnica	70.800	70.800		
RAZEM		**380.300**	**380.300**	**0**	**0**

Tabela 5

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych 2026					
Nr	Opis zadania	Planowane koszty realizacji			
		Planowana wartość zadania	Sposób finansowania		
			Środki inwestycyjne Spółki	Pożyczki	Dotacje
		[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
J.01.K.2026	Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków – wymiana urządzeń, armatury i automatyki sterującej	50.000	50.000	0	0
J.02.K.2026	Modernizacja przydomowych przepompowni ścieków – wymiana urządzeń, armatury i automatyki sterującej	54.000	54.000	0	0
J.03.K.2026	Inwestycje związane z kierowaniem sieciami kanalizacyjnymi. Modernizacja zintegrowanego systemu informatycznego, dostosowanie systemu zarządzania infrastrukturą kanalizacji sanitarnej do rozwiązań funkcjonujących w Spółce.	50.000	50.000	0	0
J.04.K.2026	Rozbudowa (w tym odpłatne przejęcie) sieci kanalizacyjnych umożliwiająca przyłączenie nowych odbiorców do istniejącej infrastruktury	28.000	28.000	0	0
J.05.K.2026	Inwestycje ograniczające negatywny wpływ odorów kanalizacyjnych i skutków korozji siarczanowej	20.000	20.000	0	0
J.06.K.2026	Modernizacja studni, w tym włazów kanalizacyjnych	25.000	25.000	0	0
RAZEM		**227.000**	**227.000**	**0**	**0**

Tabela 6

Gmina Jemielnica. Zadania rozwojowo-modernizacyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych 2027					
Nr	Opis zadania	Planowane koszty realizacji			
		Planowana wartość zadania	Sposób finansowania		
			Środki inwestycyjne Spółki	Pożyczki	Dotacje
		[PLN]	[PLN]	[PLN]	[PLN]
J.01.K.2027	Modernizacja sieciowych przepompowni ścieków – wymiana urządzeń, armatury i automatyki sterującej	50.000	50.000	0	0
J.02.K.2027	Modernizacja przydomowych przepompowni ścieków – wymiana urządzeń, armatury i automatyki sterującej	54.000	54.000	0	0
J.03.K.2027	Inwestycje związane z kierowaniem sieciami kanalizacyjnymi. Modernizacja zintegrowanego systemu informatycznego, dostosowanie systemu zarządzania infrastrukturą kanalizacji sanitarnej do rozwiązań funkcjonujących w Spółce.	50.000	50.000	0	0
J.04.K.2027	Rozbudowa (w tym odpłatne przejęcie) sieci kanalizacyjnych umożliwiająca przyłączenie nowych odbiorców do istniejącej infrastruktury	28.000	28.000	0	0
J.05.K.2027	Inwestycje ograniczające negatywny wpływ odorów kanalizacyjnych i skutków korozji siarczanowej	20.000	20.000	0	0
J.06.K.2027	Modernizacja studni, w tym włazów kanalizacyjnych	25.000	25.000	0	0
RAZEM		**227.000**	**227.000**	**0**	**0**

IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków leżą zarówno w interesie Spółki, jak i Odbiorców usług. Spółka podejmuje działania racjonalizujące zużycie wody poprzez:

- monitoring i badania sieci w celu lokalizacji i likwidacji wycieków,
- rozbudowę monitoringu elektronicznego nadzoru parametrów pracy sieci i obiektów wodociągowych,
- strefowanie w sieci wodociągowej i regulację ciśnienia,
- wymianę awaryjnej, nieszczelnej sieci wodociągowej,
- wymianę awaryjnych, nieszczelnych przyłączy wodociągowych,
- modernizację armatury w węzłach wodociągowych,
- modernizację hydrantów zainstalowanych na sieciach wodociągowych,
- instalację zdalnego systemu odczytu wodomierzy.

W przypadku ścieków Spółka podejmuje działania racjonalizujące ich wprowadzanie poprzez rozbudowę, modyfikację i ulepszanie procesu monitorowania oraz badania sieci w celu lokalizacji pęknięć, uszkodzeń i wad systemu kanalizacyjnego powodujących dostawanie się do kanalizacji wód obcych, a także poprzez monitorowanie i racjonalizację procesu oczyszczania ścieków. Ponadto na bieżąco prowadzone są działania mające na celu likwidacje nielegalnych podłączeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe do kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej). Równie istotnym zagadnieniem dla racjonalnego wprowadzania ścieków jest pełne wykorzystanie rozbudowanej sieci kanalizacyjnej, poprzez wdrożenie rozwiązań ułatwiających przyłączanie się do sieci Odbiorców korzystających z usługi zaopatrzenia w wodę, a odprowadzających dotychczas ścieki do nie zawsze szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie w niekontrolowany sposób do środowiska.

Wykaz przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków przedstawiono w rozdziale III niniejszego planu.

V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Planowaną wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne lata obowiązywania planu przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela 7

Gmina Jemielnica. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach			
Rok	**Nakłady inwestycyjne planowane w zakresie usług wodociągowych [PLN]**	**Nakłady inwestycyjne planowane w zakresie usług kanalizacyjnych [PLN]**	**Łączne nakłady inwestycyjne planowane w poszczególnych latach [PLN]**
2025	**584.000**	**380.300**	**964.300**

2026	**256.000**	**227.000**	**483.000**
2027	**236.000**	**227.000**	**463.000**
RAZEM	**1.076.000**	**834.300**	**1.910.300**

VI. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Zakłada się następujące źródła finansowania planowanych inwestycji :

- **Pożyczka WFOŚiGW** – środki pochodzące z planowanej pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
- **Środki inwestycyjne Spółki** – środki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych i zysku netto dla działalności na terenie gminy Jemielnica,

Źródła finansowania planowanych inwestycji w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli nr 8

Tabela 8

Gmina Jemielnica. Sposoby finansowania planowanych inwestycji				
Rok	**Łączne nakłady inwestycyjne planowane w poszczególnych latach [PLN]**	**Sposób finansowania**		
		Środki inwestycyjne Spółki	**Wkład finansowy Gminy**	**Pożyczki**
2025	**964.300**	**694.300**	**0**	**270.000**
2026	**483.000**	**483.000**	**0**	**0**
2027	**463.000**	**463.000**	**0**	**0**
RAZEM	**1.910.300**	**1.640.300**	**0**	**270.000**

VII. PLANOWANY SPOSÓB REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Na potrzeby realizacji wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych miasto Strzelce Opolskie ujęte zostało w KPOŚK w 2005 r. W skład aglomeracji wchodzą miejscowości z obszaru gminy Strzelce Opolskie: Strzelce Opolskie, Dziewkowice, Szczepanek, Warmątowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka, Rozmierz, Sucha, Grodzisko, Szymiszów, Rożniątów, Kadłub, Osiek oraz z obszaru gminy Jemielnica: Jemielnica, Centawa, Barut, Piotrówka, Łaziska, Wierchlesie, Gąsiorowice. Wspólnie tworzą Aglomerację Strzelce Opolskie, która obecnie funkcjonuje na podstawie

przyjętej przez Radę Gminy Strzelce Opolskie Uchwały NR XXX/252/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3433) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Strzelce Opolskie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 38.073.

Aglomeracja Strzelce Opolskie obejmuje tereny miejscowości, gdzie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, rozbudowana bardzo mocno przez Spółkę w ostatnich latach, w szczególności na terenach wiejskich. Ścieki komunalne z terenu aglomeracji poprzez sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich. Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta około 98,11% mieszkańców Aglomeracji. Niemniej jednak na terenie Aglomeracji są jeszcze miejsca, z których ścieki są odprowadzane do bezodpływowych zbiorników wybieralnych, skąd wywożone są do oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.

Wyznaczona aglomeracja spełnia warunki określone w art. 87a Prawa wodnego, a w szczególności:

- jest wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonej w RLM. Aktualna wartość to 98,11%. Aktualny plan przewiduje w roku 2025 rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Strzelce Opolskie głównie na terenach przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe.
- zmodernizowana i rozbudowana w ostatnich latach miejska oczyszczalnia ścieków w Strzelcach Opolskich zapewnia wydajność gwarantującą odbiór całości ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji wyrażonych w RLM. Na oczyszczalni zabudowana jest zautomatyzowana stacja zlewna umożliwiająca odbiór ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.
- technologia oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantuje osiągnięcie wymaganych przepisami standardów oczyszczania ścieków. Rzeczywiste parametry jakościowe oczyszczonych ścieków odprowadzanych do środowiska stale spełniają określone wymagania prawne w tym zakresie.

  Spółka na najbliższe lata planuje wdrożenie dodatkowych rozwiązań w zakresie optymalizacji rozwiązań zagospodarowania osadów ściekowych suszonych obecnie w nowo wybudowanych słonecznych suszarniach osadu i wykorzystywanych rolniczo. Planowane rozwiązania są jednak kosztowne i trudne do wdrożenia bez wsparcia z pozyskanych środków zewnętrznych, dlatego też nie zostały przewidziane do realizacji na etapie obecnego planu.